




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA: CONSTRUÇÃO CANIL_R002	DATA: 28/04/2022	BDI: 21,45%
	DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL	FONTE: SBC	HORA MES DATA REF. 112,76% - 05/2022
	LOCAL: TAUÁ-CE	VERSÃO: 2022/04 - Fortaleza	SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	Composições	SINAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 04/2022 PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	Serviço	M3	8,38	99,78	836,16	0,05	97,74	C
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	138,05	828,30	0,05	97,79	C
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	64,00	12,34	789,76	0,05	97,84	C
COMP-10422443	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM) - ADAPTADO	Composição	Serviço	M	10,00	76,54	765,40	0,05	97,88	C
C2074	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ, SOBREPOR ATE 64 DIVISÕES 650X440X205mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	752,72	752,72	0,05	97,93	C
COMP-54629049	PLUG FÊMEA	Composição	Geral	UND	80,00	9,40	752,00	0,04	97,97	C
COMP-170	RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI - ADAPTADO	Composição	Serviço	UN	24,00	31,18	748,32	0,04	98,02	C
89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	25,00	28,10	702,50	0,04	98,06	C
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	53,00	13,14	696,42	0,04	98,10	C
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	Serviço	M2	5,42	127,27	689,80	0,04	98,14	C
C002-INC	BLOCO AUTONOMO ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 200 LÚMENS	Composição	Geral	UND	6,00	114,62	687,72	0,04	98,19	C
98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	15,34	43,20	662,69	0,04	98,22	C
89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	30,00	21,93	657,90	0,04	98,26	C
C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	636,86	636,86	0,04	98,30	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	43,00	14,70	632,10	0,04	98,34	C
C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	308,06	616,12	0,04	98,38	C
94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	5,00	113,59	567,95	0,03	98,41	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACAF- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	21,00	25,76	540,96	0,03	98,44	C




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SEJIÇOS

	OBRA: CONSTRUÇÃO CANIL_R002	DATA: 28/04/2022	BDI: 21,45%	
	DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL	VERGÃO: 2022/04 - Fortaleza	HORA: 112,76%	MES: -
	LOCAL: TAUÁ-CE	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%	SINAPI: 2022/03 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46%	DATA REF.: 05/2021
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	Composições		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	51,00	10,60	540,60	0,03	98,48	C
93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	9,70	53,30	517,01	0,03	98,51	C
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	21,00	23,38	490,98	0,03	98,54	C
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	489,77	489,77	0,03	98,57	C
93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	11,00	44,06	484,66	0,03	98,59	C
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	53,00	8,96	474,88	0,03	98,62	C
92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	35,00	13,36	467,60	0,03	98,65	C
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	20,79	21,76	452,39	0,03	98,68	C
89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	25,00	18,02	450,50	0,03	98,70	C
070340	CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO INFERIOR DE PLAST	SBC	Serviço	UN	12,00	37,54	450,48	0,03	98,73	C
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	16,00	28,01	448,16	0,03	98,76	C
89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	53,00	8,33	441,49	0,03	98,78	C
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	8,00	55,08	440,64	0,03	98,81	C
91982	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	11,00	39,37	433,07	0,03	98,84	C
C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	PAR	250,00	1,69	422,50	0,03	98,86	C
C1580	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")-C/ANÉIS	SEINFRA	Serviço	UN	11,00	38,32	421,52	0,03	98,89	C
89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	11,00	37,94	417,34	0,02	98,91	C
94221	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	17,20	24,13	415,04	0,02	98,94	C




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SEIÇOS


	OBRA: CONSTRUÇÃO CANIL_R002	DATA: 28/04/2022	BDI: 21,45%
	DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL	VERBAO: 2022/04 - Fortaleza	HORA: 112,76%
	LOCAL: TAUÁ-CE	SEINFRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO	MES: 05/2022
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	SINAPI: 2022/03 COM DESONERAÇÃO Proporções	DATA REF.: 05/2021 04/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	54,00	7,65	413,10	0,02	98,96	C
89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	M	5,70	71,07	405,10	0,02	98,99	C
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	M	16,79	23,72	398,26	0,02	99,01	C
C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	Serviço	M	26,90	14,46	388,97	0,02	99,03	C
100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	4,00	94,17	376,68	0,02	99,06	C
89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	M	17,43	20,65	359,93	0,02	99,08	C
C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	Serviço	UN	25,00	14,22	355,50	0,02	99,10	C
96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	UN	3,00	118,01	354,03	0,02	99,12	C
C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	Serviço	M	6,00	57,57	345,42	0,02	99,14	C
95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	Serviço	UN	12,00	28,25	339,00	0,02	99,16	C
93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	12,00	27,92	335,04	0,02	99,18	C
89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	16,00	20,77	332,32	0,02	99,20	C
89387	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	25,00	12,85	321,25	0,02	99,22	C
C4927	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	62,23	311,15	0,02	99,24	C
89441	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	15,00	20,45	306,75	0,02	99,26	C
C1565	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD MARROM D=32X25mm (1"X3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	24,00	12,73	305,52	0,02	99,28	C
100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	SINAPI	Serviço	M2	12,60	23,85	300,51	0,02	99,29	C
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	26,00	11,29	293,54	0,02	99,31	C
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	3,00	96,02	288,06	0,02	99,33	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SEIÇOS

	OBRA: CONSTRUÇÃO CANIL_R002 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CÃNIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL LOCAL: TAUJA-CE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUJA	DATA : 28/04/2022 BDI : 21,45%
	FONTE: SBC SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 SINAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 04/2022 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%	VERSÃO: 2022/04 - Fortaleza HORA: 112,76% MES: - DATA REF.: 05/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	41,00	6,96	285,36	0,02	99,35	C
COMP-93644636	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Composição	Geral	UN	10,00	28,31	283,10	0,02	99,36	C
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	10,00	28,08	280,80	0,02	99,38	C
93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	4,08	67,79	276,58	0,02	99,40	C
89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	54,00	4,88	263,52	0,02	99,41	C
COMP-29114766	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS	Composição	Geral	UN	5,00	51,83	259,15	0,02	99,43	C
COMP-19012352	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Composição	Geral	UN	8,00	32,11	256,88	0,02	99,44	C
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	6,00	40,82	244,92	0,01	99,46	C
92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	KG	11,16	21,81	243,40	0,01	99,47	C
89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	13,00	17,74	230,62	0,01	99,49	C
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	11,00	20,67	227,37	0,01	99,50	C
C1892	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	56,47	225,88	0,01	99,51	C
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	20,00	11,04	220,80	0,01	99,53	C
C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	54,73	218,92	0,01	99,54	C
89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	25,00	8,37	209,25	0,01	99,55	C
94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	4,00	52,28	209,12	0,01	99,56	C
056100	BOTIJAO GAS GLP 13kg	SBC	Serviço	UN	100,39	100,39	200,78	0,01	99,58	C


 Prefeitura Municipal de Tauja
 Comissão Permanente de Licitação
 Fis. 344
 C.P.L.


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO CÂNIL_R002	DATA: 28/04/2022	BDI: 21,45%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CÂNIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL	VERSÃO: 2022/04 - Fortaleza	HORA: 112,76%
LOCAL: TAUA-CE	SEINFRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO	MES: 05/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUA	SINAPI: 2022/03 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.: 05/2021
	Composições	0,00% 0,00%
	PROPRIA	0,00% 0,00%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89398	TE PVC SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	10,00	19,27	192,70	0,01	99,59	C
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	2,00	96,10	192,20	0,01	99,60	C
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	12,00	15,92	191,04	0,01	99,61	C
103008	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	93,15	186,30	0,01	99,62	C
95675	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	Serviço	UN	1,00	184,49	184,49	0,01	99,63	C
101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	184,41	184,41	0,01	99,64	C
94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	89,73	179,46	0,01	99,65	C
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	20,00	8,74	174,80	0,01	99,66	C
COMP-32540516	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PROIBIDO, CIRCULAR, DIÂMETRO DE 20" CM, EM PVC 12" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Composição	Geral	UN	5,00	32,11	160,55	0,01	99,67	C
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	6,00	25,66	153,96	0,01	99,68	C
89395	TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	12,00	12,58	150,96	0,01	99,69	C
C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	49,48	148,44	0,01	99,70	C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	36,35	145,40	0,01	99,71	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	10,00	14,10	141,00	0,01	99,72	C
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	7,50	18,78	140,85	0,01	99,73	C
93014	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	8,00	17,38	139,04	0,01	99,74	C
89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	6,00	22,95	137,70	0,01	99,74	C
90375	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	SINAPI	Serviço	UN	14,00	9,83	137,62	0,01	99,75	C

Prefeitura Municipal de Taubaté, CE - Comissão Permanente de Licitação


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SEÇÕES

	CONSTRUÇÃO CANIL_R002	DATA : 28/04/2022	BDI : 21,45%
	CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL	VERBÃO	HORA
	TAUA-CE	2022/04 - Fortaleza	112,76%
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUA	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% SINAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% Composições PROPRIA 0,00% 0,00%	MES


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
COMP-34415576	REGULADOR 2º ESTÁGIO	Composição	Geral	UN	1,00	137,00	137,00	0,01	99,76	C
COMP-30371619	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADO	Composição	Serviço	UN	7,00	19,53	136,71	0,01	99,77	C
91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	Serviço	M	10,00	13,37	133,70	0,01	99,78	C
94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	65,86	131,72	0,01	99,78	C
92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	KG	6,39	20,56	131,38	0,01	99,79	C
95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	Serviço	UN	4,00	32,62	130,48	0,01	99,80	C
89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	10,00	12,84	128,40	0,01	99,81	C
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	112,77	112,77	0,01	99,81	C
C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	Serviço	M2	4,95	22,58	111,77	0,01	99,82	C
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	Serviço	M	31,50	3,39	106,78	0,01	99,83	C
95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	Serviço	UN	4,00	26,35	105,40	0,01	99,83	C
93015	LUAVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	4,00	26,34	105,36	0,01	99,84	C
93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	104,09	104,09	0,01	99,85	C
93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	25,04	100,16	0,01	99,85	C
93013	LUAVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	7,00	14,14	98,98	0,01	99,86	C
94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	96,10	96,10	0,01	99,86	C
93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	93,05	93,05	0,01	99,87	C
89569	JUNÇÃO SIMPLIS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	1,00	91,21	91,21	0,01	99,87	C
COMP-84660846	ELETRODUTO FELXÍVEL SEALTUBE (3/4")	Composição	Geral	M	6,00	14,72	88,32	0,01	99,88	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SEÇÕES

	OBRA: CONSTRUÇÃO CANIL_R002		DATA: 28/04/2022	VERBÃO	HORA	MEB	DATA REF.
	DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL		SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	LOCAL: TAUÁ-CE		SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
		Composições		PROPRIA	0,00%	0,00%	
		BDI:		21,45%			


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	2,00	42,41	84,82	0,01	99,88	C
COMP-18943812	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, COM FITA ADESIVA, PARA RAMAIS SOB A TERRA	Composição	Genral	UN	6,00	13,87	83,22	0,00	99,89	C
C0678	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm SOLD.	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	16,64	83,20	0,00	99,89	C
C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	Serviço	M	10,00	8,05	80,50	0,00	99,90	C
89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	2,00	40,15	80,30	0,00	99,90	C
94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	2,00	37,59	75,18	0,00	99,91	C
89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	8,00	9,13	73,04	0,00	99,91	C
89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	4,00	18,14	72,56	0,00	99,92	C
89624	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	3,00	23,43	70,29	0,00	99,92	C
C1560	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	11,62	69,72	0,00	99,93	C
89979	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	2,00	34,77	69,54	0,00	99,93	C
C2350	TÉ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	34,47	68,94	0,00	99,93	C
89764	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	2,00	33,07	66,14	0,00	99,94	C
92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	2,00	32,69	65,38	0,00	99,94	C
89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	6,00	9,62	57,72	0,00	99,95	C
91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	7,00	8,20	57,40	0,00	99,95	C
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	4,00	13,21	52,84	0,00	99,95	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO CANIL_R002			DATA :	28/04/2022	BDI :	21,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL						
LOCAL:	TAUÁ-CE						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ						
Fonte	SBC	VERSÃO	2022/04 - Fortaleza	HORA	112,76%	MES	05/2022
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA	83,55%	DATA REF.	05/2021
Composições				0,00%	47,46%	0,00%	04/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
89782	TE; PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	4,00	12,86	51,44	0,00	99,96	C
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	3,00	17,05	51,15	0,00	99,96	C
92326	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	3,00	16,29	48,87	0,00	99,96	C
93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	46,30	46,30	0,00	99,96	C
91180	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	SINAPI	Serviço	M	6,00	7,21	43,26	0,00	99,97	C
93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	21,62	43,24	0,00	99,97	C
92329	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	4,00	9,73	38,92	0,00	99,97	C
C0679	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=50mm C/ANÉIS	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	8,66	34,64	0,00	99,97	C
C0481	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	PAR	10,00	3,35	33,50	0,00	99,98	C
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	15,92	31,84	0,00	99,98	C
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	3,00	10,48	31,44	0,00	99,98	C
92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	15,10	30,20	0,00	99,98	C
94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	1,00	29,93	29,93	0,00	99,98	C
94969	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	0,07	404,72	28,33	0,00	99,98	C
C0483	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")	SEINFRA	Serviço	PAR	4,00	6,62	26,48	0,00	99,99	C
89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	3,00	8,10	24,30	0,00	99,99	C
100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	1,00	23,50	23,50	0,00	99,99	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SEÇÕES



OBRA: CONSTRUÇÃO CANIL_R002	DATA: 28/04/2022	BDI: 21,45%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL	VERSÃO: 2022/04 - Fortaleza	HORA: 112,76%
LOCAL: TAUA-CE	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	MES: -
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUA	SINAPI: 2022/03 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	DATA REF.: 05/2022
	Composições	05/2021: 83,85% 47,76%
		04/2022: 83,55% 47,46%
		0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
88483	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	2,00	11,28	22,56	0,00	99,99	C
C0484	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2")	SEINFRA	Serviço	PAR	2,00	11,11	22,22	0,00	99,99	C
92332	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	1,00	20,48	20,48	0,00	99,99	C
88363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	2,00	10,12	20,24	0,00	99,99	C
C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	PAR	10,00	1,96	19,60	0,00	100,00	C
88572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	2,00	9,79	19,58	0,00	100,00	C
C2085	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	Serviço	M	2,00	7,55	15,10	0,00	100,00	C
91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	SINAPI	Serviço	M	2,00	7,51	15,02	0,00	100,00	C
88497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	1,00	13,72	13,72	0,00	100,00	C
C0681	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=75mm C/ANÉIS	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	12,56	12,56	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 1.671.521,14

Outros 0,03

Valor total do Orçamento 1.671.521,17



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INCLINADOS

OBRA: CONSTRUÇÃO CANIL_R002	DATA: 28/04/2022	BDI: 21,45%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CAMIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL	FONTE: SBC	HORA: 112,76%
LOCAL: TAUÁ-CE	VERBAÇÃO: 2022/04 - Fortaleza	MES: -
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	SEINFRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.: 05/2022
	SINAPI: 2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022
	Composições: PRÓPRIA	83,55% 47,46% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	6.181,62	14,17	87.593,60	5,24	5,24	A
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	23.946,36	2,83	67.766,21	4,05	9,29	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	Mão de Obra	H	6.001,25	10,11	60.672,61	3,63	12,92	A
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	106.330,40	0,56	59.545,02	3,56	16,49	A
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3.430,37	14,17	48.608,29	2,91	19,39	A
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	3.728,72	10,84	40.419,28	2,42	21,81	A
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUIROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	54.002,17	0,71	38.341,54	2,29	24,11	A
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	2.202,77	15,55	34.253,05	2,05	26,16	A
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	346,89	90,00	31.228,86	1,87	28,02	A
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	2.347,72	11,50	26.998,81	1,62	29,64	A
00004069	MESTRE DE OBRAS	SINAPI	Mão de Obra	H	793,42	33,14	26.293,81	1,57	31,21	A
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELOM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	1.067,37	23,61	25.200,55	1,51	32,72	A
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SINAPI	Mão de Obra	H	263,12	87,70	23.075,62	1,38	34,10	A
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	27.285,13	0,84	22.919,51	1,37	35,47	A
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	23.946,36	0,88	21.072,80	1,26	36,73	A
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	24.986,36	0,81	20.238,95	1,21	37,94	A
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	630,13	30,40	19.155,83	1,15	39,09	A
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	1.734,22	10,26	17.793,13	1,06	40,15	A
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	4.016,66	4,10	16.486,29	0,99	41,14	A
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.149,84	14,22	16.350,66	0,98	42,12	A
12385	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	772,17	20,77	16.037,92	0,96	43,08	A
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	Material	M2	271,50	58,69	15.934,42	0,95	44,03	A
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	551,09	28,90	15.926,62	0,95	44,98	A
00007184	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	Material	M2	464,55	33,20	15.422,94	0,92	45,91	A



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INCLINADOS


OBRA: CONSTRUÇÃO CANIL_R002	DATA: 28/04/2022	BDI: 21,45%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL	VERSÃO: 2022/04 - Fortaleza	HORA: 112,76%
LOCAL: TAUA-CE	SEINFRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO	MES: 05/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUA	SINAPI: 2022/03 COM DESONERAÇÃO	08,85% 47,76% 05/2021
	Composições	83,55% 47,46% 04/2022
	PROPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	722,74	20,77	15.011,22	0,90	46,80	A
INS-932455	SISTEMA IT MÉDICO	Composição	Material	UN	1,00	14.068,20	14.068,20	0,84	47,65	A
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁSTICA)	SINAPI	Material	KG	693,09	18,92	13.113,26	0,78	48,43	A
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	1.126,98	11,56	13.027,85	0,78	49,21	A
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	22.965,20	0,56	12.860,51	0,77	49,98	A
18267	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FORRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	Material	M2	295,68	43,33	12.811,81	0,77	50,74	B
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.113,96	10,51	11.707,77	0,70	51,45	B
00044476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *30* CM	SINAPI	Material	M2	15,00	698,45	10.474,65	0,63	52,07	B
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	Material	M	1.296,94	7,56	9.804,86	0,59	52,66	B
00034381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25,60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	Material	UN	24,50	397,66	9.742,51	0,58	53,24	B
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	401,03	24,22	9.713,01	0,58	53,82	B
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	246,58	38,62	9.600,19	0,57	54,40	B
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	8.639,52	1,09	9.417,07	0,56	54,96	B
00034345	VIGIA DIURNO	SINAPI	Mão de Obra	H	783,20	11,38	8.912,79	0,53	55,49	B
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	615,94	14,17	8.727,84	0,52	56,02	B
00001014	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, *450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	Material	M	3.857,34	2,22	8.563,29	0,51	56,53	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	597,62	14,17	8.468,22	0,51	57,03	B
00007696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	94,73	87,23	8.263,41	0,49	57,53	B
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	679,84	11,71	7.960,94	0,48	58,01	B
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	97,44	81,47	7.938,62	0,47	58,48	B
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	554,45	14,17	7.856,59	0,47	58,95	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	6.719,05	1,15	7.726,90	0,46	59,41	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INCOMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO CANIL_R002					DATA :	28/04/2022		BDI :	21,45%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
LOCAL:	TAUÁ-CE					SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ					SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
						SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022	
						Composições		0,00%	0,00%		


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	Material	M2	369,31	19,82	7.319,78	0,44	59,85	B
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25" MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	135,01	52,07	7.030,15	0,42	60,27	B
19039	PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	Material	UN	11,02	631,73	6.959,14	0,42	60,69	B
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	Material	MIL	6,36	1.015,00	6.457,28	0,39	61,07	B
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	8.639,52	0,74	6.393,24	0,38	61,46	B
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	540,41	11,45	6.187,70	0,37	61,83	B
00001019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	SINAPI	Material	M	182,02	33,39	6.077,56	0,36	62,19	B
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	Material	UN	10.896,01	0,56	6.069,29	0,36	62,55	B
19112	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMINIO COMPLETA	SEINFRA	Material	UN	51,00	117,96	6.015,96	0,36	62,91	B
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	4.756,75	1,26	5.993,51	0,36	63,27	B
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	451,15	12,61	5.689,03	0,34	63,61	B
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	83,39	67,50	5.628,89	0,34	63,95	B
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	515,86	10,51	5.421,74	0,32	64,27	B
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	257,85	20,77	5.355,54	0,32	64,59	B
17883	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	Material	M2	19,44	269,52	5.220,03	0,31	64,91	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	476,67	10,51	5.009,78	0,30	65,21	B
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	288,16	16,88	4.864,09	0,29	65,50	B
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	Material	KG	6.109,10	0,78	4.765,10	0,29	65,78	B
00036156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	SINAPI	Material	M2	114,64	40,81	4.678,63	0,28	66,06	B
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	252,06	16,77	4.227,05	0,25	66,31	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INCLINADOS

OBRA: CONSTRUÇÃO CANIL_R002	DATA: 28/04/2022	VERÃO	BDI: 21,45%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL: TAUA-CE	SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUA	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	47,76%
	Composições	PROPRIA	0,00%
			0,00%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00007167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	Material	M2	158,32	26,61	4.212,89	0,25	66,57	B
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	Material	KG	184,70	22,80	4.211,09	0,25	66,82	B
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	18,31	227,11	4.158,38	0,25	67,07	B
11605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	55,62	73,90	4.110,46	0,25	67,31	B
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	279,34	14,17	3.956,20	0,24	67,55	B
00009840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	49,28	78,50	3.868,10	0,23	67,78	B
00034640	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	4,00	965,00	3.860,00	0,23	68,01	B
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACIA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	Material	JG	22,00	175,00	3.850,00	0,23	68,24	B
00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	Material	M	73,60	51,14	3.764,16	0,23	68,47	B
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	6.719,05	0,56	3.762,67	0,23	68,69	B
16696	POSTE METALICO DECORATIVO H=4,0m, MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	Material	UN	9,00	414,64	3.731,76	0,22	68,92	B
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	253,61	14,17	3.593,72	0,21	69,13	B
00002674	ELETRODUITO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVIA	SINAPI	Material	M	679,41	5,07	3.444,59	0,21	69,34	B
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	355,74	9,39	3.340,44	0,20	69,54	B
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	148,90	22,39	3.333,97	0,20	69,74	B
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	Material	UN	3,45	886,64	3.057,13	0,18	69,92	B
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	314,85	9,61	3.025,74	0,18	70,10	B
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	198,34	14,17	2.810,52	0,17	70,27	B
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	198,54	13,23	2.626,67	0,16	70,43	B
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	Material	UN	608,46	4,17	2.537,30	0,15	70,58	B
00007219	CUMEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, EI = 6 MM, ABA 10 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	SINAPI	Material	UN	35,71	70,21	2.506,94	0,15	70,73	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSMOS

OBRA: CONSTRUÇÃO CANIL_R002	DATA : 28/04/2022	BDI : 21,45%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL	VERSIÃO	HORA
LOCAL: TAUA-CE	2022/04 - Fortaleza	112,76%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	2022/03 COM DESONERAÇÃO	47,76%
	PROPRIA	0,00%
	Composições	0,00%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	158,39	15,65	2.478,84	0,15	70,88	B
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	Material	KG	298,12	8,28	2.468,45	0,15	71,02	B
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	SINAPI	Material	UN	4,50	540,00	2.429,90	0,15	71,17	B
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	Material	M	801,16	3,01	2.411,50	0,14	71,31	B
00043440	CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA	SINAPI	Material	UN	6,00	395,73	2.374,38	0,14	71,45	B
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	Mão de Obra	H	169,11	14,04	2.374,26	0,14	71,60	B
00002432	DOBRADICA EM ACO FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	Material	UN	69,93	32,98	2.306,29	0,14	71,73	B
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	Material	UN	36,28	62,76	2.277,12	0,14	71,87	B
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	217,67	10,44	2.272,52	0,14	72,01	B
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	Material	M	226,52	10,01	2.267,47	0,14	72,14	B
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	Material	CJ	18,00	120,68	2.172,24	0,13	72,27	B
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	232,34	9,34	2.170,01	0,13	72,40	B
G0368	VÁLVULA ESFERA DO TIPO TRIPARTIDA DE DIÂMETRO 1/2", TESTADA A FOGO ("FIRE TESTED TYPE") CONFORME ISO 10497; AÇIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: ISO 17292; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: ENCAIXE PARA SOLDA (ES), COM NIPLE DE EXTENSÃO, SCH 160; CLASSE DE PRESSÃO: 800 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE AÇIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO	SEINFRA	Material	UN	3,00	716,82	2.150,46	0,13	72,53	B
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	4.756,75	0,45	2.140,54	0,13	72,66	B
00020144	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	Material	UN	34,00	62,76	2.133,84	0,13	72,79	B
00000995	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,61 KV, SEÇÃO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	Material	M	133,51	15,91	2.124,14	0,13	72,91	B
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	100,11	20,77	2.079,29	0,12	73,04	B
12081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	Material	UN	3.051,24	0,68	2.074,84	0,12	73,16	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INCLINADOS

OBRA: CONSTRUÇÃO CANIL_R002	DATA : 28/04/2022	BDI : 21,45%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL	VERBAO	MES
LOCAL: TAUJA-CE	2022/04 - Fortaleza	112,76%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUJA	SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO	89,85%
	SINAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO	47,76%
	Composições	83,55%
	PRÓPRIA	0,00%
		0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	151,75	13,49	2.047,05	0,12	73,28	B
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	Equipamento	MES	256,49	7,90	2.026,28	0,12	73,41	B
00012626	SUPORE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	SINAPI	Material	UN	105,71	19,16	2.025,40	0,12	73,53	B
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	3.144,59	0,61	1.918,20	0,11	73,64	B
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L/1/L2)	SINAPI	Material	M	91,54	20,90	1.913,09	0,11	73,76	B
00000546	BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	Material	KG	158,93	12,01	1.908,74	0,11	73,87	B
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Material	UN	16,00	119,10	1.905,60	0,11	73,98	B
18285	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2.01 A 3 m	SEINFRA	Material	M2	51,36	36,77	1.888,51	0,11	74,10	B
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	Material	UN	3.116,52	0,58	1.807,58	0,11	74,21	B
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	3,78	465,00	1.757,70	0,11	74,31	B
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	Material	M	43,16	39,59	1.708,61	0,10	74,41	B
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	Material	UN	8,00	211,53	1.692,24	0,10	74,51	B
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	Material	UN	72,00	23,49	1.691,28	0,10	74,62	B
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	Material	M3	25,53	66,06	1.686,58	0,10	74,72	B
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	268,75	6,23	1.674,31	0,10	74,82	B
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	5,00	334,59	1.672,95	0,10	74,92	B
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	109,18	15,32	1.672,62	0,10	75,02	B
00020157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	Material	UN	50,00	33,30	1.665,00	0,10	75,12	B
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	254,70	6,36	1.619,87	0,10	75,21	B
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	Material	M	336,63	4,74	1.595,62	0,10	75,31	B
00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2" , DE*46 X 30 X 12* CM	SINAPI	Material	UN	11,00	145,03	1.595,33	0,10	75,40	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INCUMOS


OBRA:	CONSTRUÇÃO CANIL_R002			DATA :	28/04/2022	BDI :	21,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL			FONTE	SBC	HORA	112,76%
LOCAL:	TAUA-CE			VERBÃO	2022/04 - Fortaleza	MES	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUA			SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.	05/2021
				SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO		04/2022
				Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1,1/2"	SINAPI	Material	UN	11,00	139,45	1.533,95	0,09	75,50	B
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	108,64	13,98	1.518,79	0,09	75,59	B
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	24,986,36	0,06	1.499,18	0,09	75,68	B
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	Material	KG	6,31	233,59	1.473,72	0,09	75,76	B
00003788	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	Material	UN	14,00	104,72	1.466,08	0,09	75,85	B
10041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	87,29	16,77	1.463,79	0,09	75,94	B
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	85,13	17,09	1.454,92	0,09	76,03	B
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	15,88	91,17	1.447,48	0,09	76,11	B
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	19,00	75,00	1.425,00	0,09	76,20	B
00021013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5560)	SINAPI	Material	M	17,73	78,86	1.398,16	0,08	76,28	B
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	123,33	11,08	1.366,52	0,08	76,36	B
19045	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=3,20M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	Material	UN	11,02	121,28	1.336,02	0,08	76,44	B
00012618	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIÂMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL	SINAPI	Material	UN	23,87	55,76	1.330,99	0,08	76,52	B
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	Material	M	484,79	2,74	1.328,34	0,08	76,60	B
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	5.998,31	0,22	1.319,63	0,08	76,68	B
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	595,24	2,18	1.297,62	0,08	76,76	B
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	Material	UN	446,74	2,85	1.273,21	0,08	76,84	B
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	Material	UN	22,70	55,40	1.257,83	0,08	76,91	B
00039877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	Material	KG	310,39	4,03	1.250,86	0,07	76,99	B
11705	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	SEINFRA	Material	M2	4,32	268,78	1.161,13	0,07	77,06	B
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	253,14	4,58	1.159,36	0,07	77,13	B
00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGf (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	Equipamento	MES	314,42	3,62	1.138,20	0,07	77,19	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INCOMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO CANIL_R002				DATA :	28/04/2022	BDI :	21,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL				FONTE	VERSSÃO	HORA	DATA REF.
LOCAL:	TAUA-CE				SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUA				SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
					SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
					Composições PROPRIA 0,00% 0,00%			


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
1036461	ABRIGO EXTERNO P/EXTINTOR, EM CHAPA DE AÇO 85 X 40 X 30 CM	SBC	Material	UN	4,00	281,00	1.124,00	0,07	77,26	B
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.466,05	0,76	1.114,20	0,07	77,33	B
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	Material	M2	66,92	16,54	1.106,89	0,07	77,39	B
00011773	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	SINAPI	Material	UN	11,00	98,45	1.082,95	0,06	77,46	B
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	998,18	1,07	1.068,05	0,06	77,52	B
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.090,80	0,94	1.025,35	0,06	77,58	B
00000981	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	Material	M	255,54	3,98	1.017,05	0,06	77,64	B
10431	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM	SEINFRA	Material	UN	12,00	83,05	996,60	0,06	77,70	B
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	246,00	4,00	984,00	0,06	77,76	B
16685	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	Material	UN	9,00	106,12	955,08	0,06	77,82	B
00021012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	15,51	60,43	937,09	0,06	77,88	B
00010432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	SINAPI	Material	UN	3,00	311,65	934,95	0,06	77,93	B
12353	HIDRACOR	SEINFRA	Material	KG	812,60	1,15	934,49	0,06	77,99	B
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	44,01	20,32	894,28	0,05	78,04	B
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	Equipamento	MES	449,47	1,97	885,47	0,05	78,09	B
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	46,46	18,74	870,72	0,05	78,15	B
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	82,58	10,51	867,88	0,05	78,20	B
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	780,00	1,08	842,40	0,05	78,25	B
18366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	Material	UN	4,00	209,61	838,44	0,05	78,30	B
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	369,00	2,26	833,94	0,05	78,35	B
00010553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	4,00	206,43	825,72	0,05	78,40	B
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM AÇIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	SINAPI	Material	UN	3,00	274,60	823,80	0,05	78,45	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO CANIL_R002	DATA :	28/04/2022	BDI :	21,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL	FONTE	VERSÃO	HORA	DATA REF.
LOCAL:	TAUÁ-CE	SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%			


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	998,18	0,78	778,58	0,05	78,49	B
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	95,02	8,08	767,80	0,05	78,54	B
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	35,83	21,09	755,71	0,05	78,59	B
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	44,31	16,77	743,08	0,04	78,63	B
19417	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	Material	UN	2,00	370,55	741,10	0,04	78,67	B
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	82,00	8,87	727,34	0,04	78,72	B
11048	DUTO PERFORADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM	SEINFRA	Material	M	38,50	18,82	724,57	0,04	78,76	B
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	154,75	4,65	719,57	0,04	78,80	B
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	62,64	11,43	715,92	0,04	78,85	B
00011690	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM	SINAPI	Material	UN	6,00	117,50	705,00	0,04	78,89	B
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	33,90	20,77	704,01	0,04	78,93	B
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	634,42	1,10	697,86	0,04	78,97	B
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	Mão de Obra	H	57,14	12,07	689,73	0,04	79,01	B
00010492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	Material	M2	3,19	213,33	680,95	0,04	79,05	B
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	SINAPI	Material	UN	6,00	111,12	666,72	0,04	79,09	B
00020151	JOELHO PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	Material	UN	26,00	24,69	641,94	0,04	79,13	B
00002681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVAS	SINAPI	Material	M	33,00	18,94	625,02	0,04	79,17	B
19114	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W, COMPLETA	SEINFRA	Material	UN	6,00	103,48	620,88	0,04	79,21	B
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	Material	UN	67,00	9,26	620,42	0,04	79,24	B
00040339	LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA	SINAPI	Equipamento	MES	314,42	1,97	619,41	0,04	79,28	B
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	Material	KG	175,19	3,43	600,91	0,04	79,32	B
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	Material	UN	29,00	20,55	595,95	0,04	79,35	B
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	Material	L	17,50	33,59	587,77	0,04	79,39	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INCOMOS

OBRA: CONSTRUÇÃO CANIL_R002	DATA : 28/04/2022	BDI : 21,45%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL	VERSÃO 2022/04 - Fortaleza	HORA 112,76%
LOCAL: TAUA-CE	SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO	MES 05/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUA	SINAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO	DATA REF. 05/2021
	Composições PRÓPRIA	0,00% 0,00%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	81,00	6,93	561,33	0,03	79,42	B
11709	PORTA LISA DE CEDRO 0,90X2,10M	SEINFRA	Material	UN	2,00	279,70	559,40	0,03	79,46	B
19458	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG	SEINFRA	Material	UN	1,00	554,69	554,69	0,03	79,49	B
00039747	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	SINAPI	Material	M	10,00	54,68	546,80	0,03	79,52	B
11067	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 3/4"	SEINFRA	Material	M	52,50	10,40	546,00	0,03	79,55	B
00002705	ENERGIA ELTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Genral	KWH	648,08	0,84	544,39	0,03	79,59	B
00036206	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	2,00	266,11	532,22	0,03	79,62	B
00012614	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	SINAPI	Material	UN	22,51	23,38	526,19	0,03	79,65	B
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	Material	KG	30,17	17,42	525,52	0,03	79,68	B
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	SINAPI	Material	UN	11,00	47,62	523,82	0,03	79,71	B
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	Material	UN	26,00	19,91	517,66	0,03	79,74	B
00011708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/CALHAS	SINAPI	Material	UN	24,00	21,31	511,44	0,03	79,77	B
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	Material	UN	6,00	84,21	505,26	0,03	79,80	B
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	Material	UN	6,00	81,04	486,24	0,03	79,83	B
18431	DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	SEINFRA	Material	UN	8,00	60,23	481,84	0,03	79,86	B
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	231,00	2,05	473,55	0,03	79,89	B
00000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	10,48	45,00	471,38	0,03	79,92	B
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELTRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,09	5.400,00	469,50	0,03	79,95	B
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	32,43	13,85	449,14	0,03	79,97	B
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	Material	UN	19,62	22,86	448,59	0,03	80,00	C
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	Material	UN	19,83	22,40	444,20	0,03	80,03	C
00003099	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINARIA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E FRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	Material	C-J	4,00	109,36	437,44	0,03	80,05	C
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	Material	M2	18,32	23,81	436,20	0,03	80,08	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INCUMOS

OBRA: CONSTRUÇÃO CANIL_R002	DATA : 28/04/2022	BDI : 21,45%	MES 05/2022	DATA REF. 05/2022
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL	VERBAO 2022/04 - Fortaleza	HORA 112,76%	MES -	DATA REF. 05/2022
LOCAL: TAUA-CE	SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA 83,85%	SEINFRA 47,76%	SEINFRA 05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUA	SINAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO	SINAPI 83,55%	SINAPI 47,46%	SINAPI 04/2022
	Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	Mão de Obra	H	39,64	10,93	433,31	0,03	80,11	C
INS-681293	BLOCO AUTONOMO ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 200 LUMENS	Composição	Material	UND	6,00	71,74	430,44	0,03	80,13	C
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	2,00	214,50	429,00	0,03	80,16	C
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	Material	UN	77,11	5,51	424,89	0,03	80,18	C
00001891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	410,00	1,03	422,30	0,03	80,21	C
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	218,60	1,91	417,52	0,02	80,23	C
00006010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	5,00	83,49	417,45	0,02	80,26	C
00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	Equipamento	MES	80,85	5,13	414,76	0,02	80,28	C
11758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	SEINFRA	Material	UN	3,00	138,04	414,12	0,02	80,31	C
00043480	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	276,02	1,50	414,04	0,02	80,33	C
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	73,27	5,64	413,24	0,02	80,36	C
00043486	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	276,02	1,48	408,52	0,02	80,38	C
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	23,84	16,77	399,80	0,02	80,40	C
12389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	Material	UN	36,00	10,96	394,56	0,02	80,43	C
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	9,54	40,78	388,95	0,02	80,45	C
00020170	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	Material	UN	25,00	15,53	388,25	0,02	80,48	C
00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	163,00	2,38	387,94	0,02	80,50	C
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	173,36	2,20	381,40	0,02	80,52	C
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	Material	310ML	11,24	33,90	381,05	0,02	80,54	C
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	Material	KG	14,35	26,48	379,90	0,02	80,57	C
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	18,26	20,77	379,18	0,02	80,59	C
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	Material	UN	2.685,48	0,14	375,97	0,02	80,61	C
00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	Material	M	35,94	10,37	372,75	0,02	80,63	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INCUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO CANIL_R002				DATA :	28/04/2022		BDI :	21,45%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL									
LOCAL:	TAUÁ-CE									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ									
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.					
	SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022					
	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021					
	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022					
	Composições PROPRIA 0,00% 0,00%									


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11826	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	SEINFRA	Material	M	103,20	3,55	366,36	0,02	80,66	C
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	SEINFRA	Material	UN	30,00	12,05	361,50	0,02	80,68	C
00009875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	20,57	17,41	358,19	0,02	80,70	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1,090,80	0,32	349,05	0,02	80,72	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,02	21,966,10	346,82	0,02	80,74	C
00009897	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	24,75	13,87	343,26	0,02	80,76	C
11761	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 650X440X205MM	SEINFRA	Material	UN	1,00	341,49	341,49	0,02	80,78	C
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	SINAPI	Material	UN	6,00	56,85	341,10	0,02	80,80	C
00011976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	Material	UN	200,63	1,69	339,06	0,02	80,82	C
00002682	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUBRIFICANTE	SINAPI	Material	M	12,10	27,63	334,32	0,02	80,84	C
19594	CABO PP 3X1,5MM²	SEINFRA	Material	M	84,00	3,89	326,76	0,02	80,86	C
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	Mão de Obra	H	16,96	18,74	317,80	0,02	80,88	C
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA/INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	Material	UN	10,00	31,69	316,90	0,02	80,90	C
00003526	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	117,00	2,69	314,73	0,02	80,92	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	121,00	2,58	312,18	0,02	80,94	C
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	Material	KG	6,96	44,81	312,07	0,02	80,96	C
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	16,37	18,92	309,72	0,02	80,97	C
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	Material	KG	17,87	17,22	307,73	0,02	80,99	C
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	Material	KG	6,43	47,19	303,62	0,02	81,01	C
00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	1,00	301,97	301,97	0,02	81,03	C
11049	DUTO PERFORADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM	SEINFRA	Material	M	20,00	15,05	301,00	0,02	81,05	C
00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	13,00	23,13	300,69	0,02	81,07	C
12008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	SEINFRA	Material	UN	26,00	11,30	293,80	0,02	81,08	C

DF

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INCÓMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO CANIL_R002				DATA :	28/04/2022		BDI :	21,45%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL				VERSÃO	2022/04 - Fortaleza		HORA	112,76%	
LOCAL:	TAUÁ-CE				SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,76%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ				SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO		83,55%	47,48%	
					Composições		0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	Material	M	144,00	1,96	282,24	0,02	81,10	C
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	Material	KG	12,37	22,80	281,97	0,02	81,12	C
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF. DOBRADICA SUP. PIVO PARA DOBRADICA INF. PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SINAPI	Material	CJ	2,00	140,59	281,18	0,02	81,13	C
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	18,49	15,20	281,10	0,02	81,15	C
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	3,65	74,72	272,38	0,02	81,17	C
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	Material	H	289,92	1,00	289,92	0,02	81,18	C
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	Material	UN	6,00	43,87	263,22	0,02	81,20	C
00004759	CALCETEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	18,40	14,17	260,74	0,02	81,21	C
10280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	3,40	76,19	259,15	0,02	81,23	C
00038773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	Material	UN	28,00	9,85	256,10	0,02	81,24	C
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	Material	UN	464,34	0,55	255,39	0,02	81,26	C
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	Material	UN	737,95	0,34	250,90	0,02	81,28	C
00007131	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	11,00	22,39	246,29	0,01	81,29	C
00003378	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	Material	UN	3,00	82,04	246,12	0,01	81,30	C
00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	8,00	30,74	245,92	0,01	81,32	C
00020065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	5,98	40,03	239,58	0,01	81,33	C
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	138,66	1,72	238,50	0,01	81,35	C
00038205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	1,00	238,22	238,22	0,01	81,36	C
00007604	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	SINAPI	Material	UN	6,00	39,54	237,24	0,01	81,38	C
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	Material	KG	24,73	9,50	234,95	0,01	81,39	C
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	76,00	3,09	234,84	0,01	81,40	C
00034686	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	SINAPI	Material	UN	16,00	13,74	219,84	0,01	81,42	C




(Handwritten signature)

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO CANIL_R002				DATA :	28/04/2022		BDI :	21,45%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.		
LOCAL:	TAUÁ-CE				SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ				SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
					SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022		
					Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10461	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	Material	M	6,12	35,06	214,57	0,01	81,43	C
00006148	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	Material	UN	18,00	11,80	212,40	0,01	81,44	C
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)	SINAPI	Material	UN	3,00	70,74	212,22	0,01	81,46	C
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	1,00	209,48	209,48	0,01	81,47	C
00012624	EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	SINAPI	Material	UN	15,00	13,95	209,31	0,01	81,48	C
00003662	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	22,00	9,47	208,34	0,01	81,49	C
00011457	TARJETA LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	SINAPI	Material	UN	4,00	51,75	207,00	0,01	81,51	C
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	61,00	3,35	204,35	0,01	81,52	C
00003899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	30,00	6,78	203,40	0,01	81,53	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	33,00	6,09	200,97	0,01	81,54	C
INS-748729	PLUG MACHO (2P+T), 10A, 220V	Composição	Material	UN	80,00	2,50	200,00	0,01	81,55	C
00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 113 X 26" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	10,00	20,00	200,00	0,01	81,57	C
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	Material	KG	11,57	17,07	197,45	0,01	81,58	C
00037560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE 30" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	5,00	39,37	196,85	0,01	81,59	C
1099250	ELETRICISTA	SBC	Mão de Obra	H	12,00	16,40	196,85	0,01	81,60	C
00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	Material	UN	3,00	65,07	195,21	0,01	81,61	C
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	6,00	32,39	194,34	0,01	81,62	C
00011964	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	Material	UN	57,43	3,36	192,96	0,01	81,64	C
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	25,00	7,68	192,00	0,01	81,65	C
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	6,00	31,86	191,16	0,01	81,66	C
00003870	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	23,15	185,20	0,01	81,67	C
10073	ANEL DE BORRACHA PITUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	Material	UN	60,00	2,99	179,40	0,01	81,68	C
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X85MM	SEINFRA	Material	UN	2,00	87,98	175,96	0,01	81,69	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSMOS



OBRA: CONSTRUÇÃO CANIL_R002	DATA : 28/04/2022	BDI : 21,45%	HORA	MES	DATA REF.
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL	VERSÃO		112,76%	-	05/2022
LOCAL: TAUÁ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
		PROPRIA	0,00%	0,00%	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	260,00	0,86	171,60	0,01	81,70	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	Material	CENTO	4,45	38,51	171,20	0,01	81,71	C
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	Material	UN	32,00	5,32	170,24	0,01	81,72	C
18928	PLUG FÊMEA	SEINFRA	Material	UN	80,00	2,10	168,00	0,01	81,73	C
00007137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	15,00	11,02	165,30	0,01	81,74	C
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	Material	CJ	608,46	0,27	164,29	0,01	81,75	C
18408	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	Material	UN	5,00	32,89	163,45	0,01	81,76	C
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	L	4,14	39,22	162,53	0,01	81,77	C
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	121,00	1,34	162,14	0,01	81,78	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,05	3.453,78	161,84	0,01	81,79	C
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5" MM	SINAPI	Material	UN	200,63	0,80	160,50	0,01	81,80	C
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	21,00	7,59	159,39	0,01	81,81	C
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	6,00	26,34	158,04	0,01	81,82	C
1070071	GASES-BOTIJAO GAS GLP 13Kg (11.000 kcal/kg)	SBC	Material	UN	2,00	79,00	158,00	0,01	81,83	C
00001332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,68KGM2	SINAPI	Material	KG	15,44	10,09	155,77	0,01	81,84	C
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	Material	L	6,19	24,99	154,74	0,01	81,85	C
18432	PARAFUSO PARA GRANITO	SEINFRA	Material	UN	48,00	3,12	149,76	0,01	81,86	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASSOLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	22,04	6,79	149,65	0,01	81,87	C
10170	BACIA LOUCA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	Material	UN	1,00	148,50	148,50	0,01	81,87	C
11030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	Material	UN	6,00	24,67	148,02	0,01	81,88	C
00010404	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	Material	UN	2,00	73,90	147,80	0,01	81,89	C
10293	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	Material	UN	250,00	0,58	145,00	0,01	81,90	C
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 188UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	10,41	13,80	143,67	0,01	81,91	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INCLINADOS

OBRA: CONSTRUÇÃO CANIL_R002	DATA: 28/04/2022	BDI: 21,45%	HORA	MES	DATA REF.
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL	VERSÃO		112,76%	-	05/2022
LOCAL: TAUÁ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%	04/2022
	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00003528	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	16,00	8,84	141,44	0,01	81,92	C
00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	12,10	11,59	140,24	0,01	81,93	C
10210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	Material	UN	1,00	140,10	140,10	0,01	81,93	C
00007181	CUMEIEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	Material	UN	51,60	2,82	135,19	0,01	81,94	C
00006017	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (R559509)	SINAPI	Material	UN	2,00	66,13	132,26	0,01	81,95	C
00012774	HIDROMETRO UNIJATO /MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MÁXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTÁVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES),	SINAPI	Material	UN	1,00	132,22	132,22	0,01	81,96	C
19096	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL	SEINFRA	Material	UN	25,00	5,09	127,25	0,01	81,97	C
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	Material	KG	6,28	19,15	120,29	0,01	81,97	C
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	KG	2,64	45,16	119,09	0,01	81,98	C
00000099	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	4,00	29,63	118,52	0,01	81,99	C
00011714	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	SINAPI	Material	UN	2,00	58,88	117,76	0,01	81,99	C
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	SINAPI	Material	UN	1,00	113,49	113,49	0,01	82,00	C
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	123,00	0,92	113,16	0,01	82,01	C
00001021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	Material	M	23,80	4,74	112,81	0,01	82,01	C
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	1,19	94,06	111,47	0,01	82,02	C
11635	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T- X - L	SEINFRA	Material	UN	4,00	27,73	110,92	0,01	82,03	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	32,98	3,36	110,82	0,01	82,03	C
10134	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	Material	UN	250,00	0,43	107,50	0,01	82,04	C
11318	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 3X2"	SEINFRA	Material	UN	11,00	9,65	106,15	0,01	82,05	C
00012616	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	SINAPI	Material	UN	15,00	6,94	104,13	0,01	82,05	C
00002593	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	Material	UN	12,00	8,48	101,76	0,01	82,06	C
000038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	Material	UN	4,00	24,87	99,48	0,01	82,07	C
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	3,20	30,33	97,06	0,01	82,07	C



[Handwritten signature]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INCLINAMOS

OBRA: CONSTRUÇÃO CANIL_R002	DATA: 28/04/2022	BDI: 21,45%	HORA	MES	DATA REF.
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL	VERSÃO	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL: TAUA-CE	SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUA	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
	Composições PROPRIA 0,00% 0,00%				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00006019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	2,00	48,52	97,04	0,01	82,08	C
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6.3 MM)	SINAPI	Material	M	20,06	4,81	96,51	0,01	82,08	C
110012	REGULADOR 2º ESTÁGIO	SEINFRA	Material	UN	1,00	94,40	94,40	0,01	82,09	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Material	H	94,16	1,00	94,16	0,01	82,09	C
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	Material	KG	2,18	41,33	99,89	0,01	82,10	C
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	Material	KG	5,31	16,80	99,23	0,01	82,11	C
00003520	JOELHO PVC, SOLDADAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	10,00	8,90	99,00	0,01	82,11	C
1099303	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO	SBC	Mão de Obra	H	7,20	12,19	87,78	0,01	82,12	C
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	Material	UN	336,62	0,26	87,52	0,01	82,12	C
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	0,90	98,46	87,17	0,01	82,13	C
1203047	CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT 35x13x7cm DRENO INFERIOR DE PLASTICO	SBC	Material	UN	7,20	11,99	86,33	0,01	82,13	C
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	Material	UN	200,63	0,43	86,27	0,01	82,14	C
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	Material	M3	1,38	60,46	83,51	0,00	82,14	C
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5698)	SINAPI	Material	UN	25,00	3,32	83,00	0,00	82,15	C
10076	ANEL DE BORRACHA PITUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	Material	UN	45,00	1,84	82,80	0,00	82,15	C
17377	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 80	SEINFRA	Material	UN	3,00	26,29	78,87	0,00	82,16	C
00003517	JOELHO PVC, SOLDADAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	20,00	3,91	78,20	0,00	82,16	C
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	780,00	0,10	78,00	0,00	82,17	C
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	Material	UN	4,22	18,08	76,31	0,00	82,17	C
00003698	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDADAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	13,00	5,85	76,05	0,00	82,17	C
00007142	TE SOLDADAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	6,00	12,65	75,90	0,00	82,18	C
11311	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDADAVEL 32X25MM	SEINFRA	Material	UN	24,00	3,16	75,64	0,00	82,18	C
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2.50 MM	SINAPI	Material	KG	1,61	46,09	74,26	0,00	82,19	C
00011825	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	Material	UN	1,00	69,59	69,59	0,00	82,19	C
00003536	JOELHO PVC, SOLDADAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	25,00	2,74	66,50	0,00	82,20	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INCUMOS

OBRA: CONSTRUÇÃO CANIL_R002	DATA: 28/04/2022	BDI: 21,45%	HORA	MES	DATA REF.
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL	VERSÃO		112,76%	-	05/2022
LOCAL: TAUA-CE	2022/04 - Fortaleza		83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUA	027.1 COM DESONERAÇÃO		83,55%	47,46%	04/2022
	2022/03 COM DESONERAÇÃO		0,00%	0,00%	
	PROPRIA				
	Composições				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	6,24	10,77	67,16	0,00	82,20	C
00039634	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	SINAPI	Material	M	6,00	10,71	64,26	0,00	82,20	C
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDADVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	57,00	1,10	62,70	0,00	82,21	C
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L	15,24	4,09	62,34	0,00	82,21	C
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	3,81	16,18	61,63	0,00	82,22	C
00003516	JOELHO PVC, SOLDADVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	54,00	1,12	60,48	0,00	82,22	C
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVAS	SINAPI	Material	M	7,63	7,92	60,41	0,00	82,22	C
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,60	16,77	60,37	0,00	82,23	C
11241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA	SEINFRA	Material	UN	1,00	59,93	59,93	0,00	82,23	C
00020143	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	Material	UN	1,00	58,61	58,61	0,00	82,23	C
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	0,74	76,95	57,17	0,00	82,24	C
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	2,10	27,14	56,99	0,00	82,24	C
00000112	ADAPTADOR PVC SOLDADVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	10,00	5,53	55,30	0,00	82,24	C
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHANDO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	53,00	1,02	54,06	0,00	82,25	C
10077	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3")	SEINFRA	Material	UN	23,00	2,34	53,82	0,00	82,25	C
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	Material	UN	1,00	52,50	52,50	0,00	82,25	C
00007140	TE SOLDADVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	10,00	5,17	51,70	0,00	82,26	C
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	Material	UN	12,00	4,25	51,00	0,00	82,26	C
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	5,00	9,89	49,45	0,00	82,26	C
00006996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,61 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	Material	M	2,03	24,22	49,17	0,00	82,27	C
00000098	ADAPTADOR PVC SOLDADVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	2,00	24,43	48,86	0,00	82,27	C
00003519	JOELHO PVC, SOLDADVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	7,94	47,64	0,00	82,27	C
00038878	LUVAS SOLDADVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1"	SINAPI	Material	UN	2,00	22,99	45,98	0,00	82,27	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INCLINADOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO CANIL_R002			DATA :	28/04/2022	BDI :	21,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL			VERSÃO	2022/04 - Fortaleza	HORA	112,76%
LOCAL:	TAUÁ-CE			SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	MES	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ			SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.	04/2022
				Composições		PROPRIA	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12541	TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA	SEINFRA	Material	L	2,87	15,98	45,91	0,00	82,28	C
11158	FECHE DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	Material	UN	2,00	22,67	45,34	0,00	82,28	C
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	3,68	12,05	44,30	0,00	82,28	C
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	Material	L	2,27	18,90	42,85	0,00	82,28	C
00000813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	8,00	5,22	41,76	0,00	82,29	C
00038003	BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE	SINAPI	Material	UN	2,00	20,68	41,36	0,00	82,29	C
10037	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	2,40	16,77	40,25	0,00	82,29	C
00001907	LUVAS EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	4,00	9,90	39,60	0,00	82,29	C
00002574	CONDULLETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	Material	UN	4,00	9,79	39,16	0,00	82,30	C
00011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	SINAPI	Material	UN	5,00	7,70	38,50	0,00	82,30	C
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	Material	KG	13,91	2,75	38,25	0,00	82,30	C
00007128	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	3,00	12,58	37,74	0,00	82,30	C
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 9,5 X 25 MM (1")	SINAPI	Material	UN	461,54	0,08	36,92	0,00	82,31	C
00001894	LUVAS EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	8,00	4,45	35,60	0,00	82,31	C
00003658	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	17,74	35,48	0,00	82,31	C
16279	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE DN 3/4"	SEINFRA	Material	M	6,00	5,74	34,44	0,00	82,31	C
00000812	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	14,00	2,45	34,30	0,00	82,31	C
00007091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	17,09	34,18	0,00	82,32	C
00002565	CONDULLETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	Material	UN	4,00	8,21	32,84	0,00	82,32	C
1099050	PEDREIRO	SBC	Mão de Obra	H	2,00	16,40	32,81	0,00	82,32	C
11680	PLUG PVC ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	Material	UN	5,00	6,55	32,75	0,00	82,32	C
00007543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULLETE 4 X 2"	SINAPI	Material	UN	7,00	4,63	32,41	0,00	82,32	C
00020045	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	Material	UN	4,00	8,09	32,36	0,00	82,33	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO CANIL_R002	DATA :	28/04/2022	BDI :	21,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL	FONTE	VERSÃO	HORA	DATA REF.
LOCAL:	TAUÁ-CE	SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	15,00	2,02	30,30	0,00	82,33	C
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	1,00	28,95	28,95	0,00	82,33	C
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ESTRUTURA X ESPESSURA)	SINAPI	Material	M	25,62	1,10	28,18	0,00	82,33	C
00003540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	4,00	7,03	28,12	0,00	82,33	C
00039026	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	1,42	19,21	27,27	0,00	82,33	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	3,72	7,17	26,68	0,00	82,34	C
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,01	4.797,40	26,17	0,00	82,34	C
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,11	22,87	25,39	0,00	82,34	C
10846	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	Material	UN	1,00	24,95	24,95	0,00	82,34	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,02	1.494,19	23,49	0,00	82,34	C
17379	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" - ATÉ 35mm²	SEINFRA	Material	UN	0,12	194,68	23,36	0,00	82,34	C
00005080	PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX "100" MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS	SINAPI	Material	UN	1,00	22,92	22,92	0,00	82,34	C
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	17,00	1,32	22,44	0,00	82,35	C
1099900	SERVELENTE	SBC	Mão de Obra	H	2,00	10,83	21,66	0,00	82,35	C
00001893	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	7,00	3,07	21,49	0,00	82,35	C
12011	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 75X50MM	SEINFRA	Material	UN	2,00	10,31	20,62	0,00	82,35	C
00008142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	Material	UN	3,00	6,84	20,52	0,00	82,35	C
00001887	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	1,00	20,43	20,43	0,00	82,35	C
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	3,67	5,50	20,20	0,00	82,35	C
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	Material	M	3,57	5,57	19,88	0,00	82,35	C
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	12,00	1,55	18,60	0,00	82,36	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	Material	L	2,72	6,69	18,18	0,00	82,36	C
00000097	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	1,00	18,12	18,12	0,00	82,36	C

SDF

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS


OBRA:	CONSTRUÇÃO CANIL_R002			DATA :	28/04/2022	BDI :	21,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL			FONTE	SBC	HORA	112,76%
LOCAL:	TAUA-CE			VERSÃO	2022/04 - Fortaleza	MES	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUA			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.	05/2022
				SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO		05/2021
				Composições	PROPRIA		04/2022
							0,00%
							0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	5,00	3,61	18,05	0,00	82,36	C
00012714	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	SINAPI	Material	UN	3,00	5,93	17,79	0,00	82,36	C
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	Material	UN	1,00	17,71	17,71	0,00	82,36	C
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	Material	UN	18,60	0,90	16,74	0,00	82,36	C
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	30,34	0,55	16,69	0,00	82,36	C
00012627	VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	SINAPI	Material	UN	30,01	0,55	16,50	0,00	82,36	C
12702	JUROS	SEINFRA	Material	H	15,94	1,00	15,94	0,00	82,36	C
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	4,00	3,92	15,68	0,00	82,37	C
12521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	Material	KG	2,72	5,71	15,55	0,00	82,37	C
11579	BUCHA DE NYLON	SEINFRA	Material	UN	2,00	7,50	15,00	0,00	82,37	C
00043464	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1,466,05	0,01	14,66	0,00	82,37	C
00007116	TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	4,00	3,63	14,52	0,00	82,37	C
00000108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	6,00	2,28	13,68	0,00	82,37	C
11724	PREGO	SEINFRA	Material	KG	15,54	15,54	13,46	0,00	82,37	C
00036531	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	391.633,60	13,30	0,00	82,37	C
00012723	LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	SINAPI	Material	UN	3,30	3,30	13,20	0,00	82,37	C
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	Material	KG	71,99	71,99	12,11	0,00	82,37	C
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	1,71	1,71	11,97	0,00	82,37	C
00004177	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	SINAPI	Material	UN	5,86	5,86	11,72	0,00	82,37	C
17378	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA	SEINFRA	Material	UN	3,76	3,76	11,28	0,00	82,38	C
00003501	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	5,42	10,84	0,00	82,38	C
00001884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	3,00	3,61	10,83	0,00	82,38	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: CONSTRUÇÃO CANIL_R002	DATA : 28/04/2022	BDI : 21,45%	HORA	MES	DATA REF.
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL	VERSÃO	%			
LOCAL: TAUA-CE	SBC 2022/04 - Fortaleza	112,76%	112,76%	-	05/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUA	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%		05/2021
	SINAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%		04/2022
	Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1308	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 25X1/2"	SEINFRA	Material	UN	6,00	1,80	10,80	0,00	82,38	C
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	1,07	10,05	10,76	0,00	82,38	C
00011054	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4")	SINAPI	Material	UN	204,60	0,05	10,23	0,00	82,38	C
00001862	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	7,00	1,44	10,08	0,00	82,38	C
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,49	20,28	9,90	0,00	82,38	C
00001875	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	2,00	4,93	9,86	0,00	82,38	C
00000394	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	2,51	3,92	9,83	0,00	82,38	C
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	13.718,85	9,41	0,00	82,38	C
I1681	PLUG PVC ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	Material	UN	4,00	2,28	9,12	0,00	82,38	C
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	0,53	17,09	9,02	0,00	82,38	C
00000109	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	2,00	4,34	8,68	0,00	82,38	C
I0290	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	Material	UN	4,00	2,15	8,60	0,00	82,38	C
I0127	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	SEINFRA	Material	UN	10,00	0,85	8,50	0,00	82,38	C
00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	Material	UN	3,00	2,80	8,40	0,00	82,38	C
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	Material	UN	6,00	1,38	8,28	0,00	82,39	C
00012793	TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM	SINAPI	Material	UN	1,00	8,07	8,07	0,00	82,39	C
00012732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	Material	UN	0,02	333,94	7,95	0,00	82,39	C
I0286	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	SEINFRA	Material	UN	10,00	0,78	7,80	0,00	82,39	C
00021114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	SINAPI	Material	UN	0,27	28,40	7,55	0,00	82,39	C
I099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	Mão de Obra	H	0,60	12,19	7,31	0,00	82,39	C
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,26 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	40,00	0,18	7,20	0,00	82,39	C
I0287	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	Material	UN	10,00	0,66	6,60	0,00	82,39	C
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	14.961,88	6,49	0,00	82,39	C
00003535	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	6,49	6,49	0,00	82,39	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO CANIL_R002				DATA :	28/04/2022		BDI :	21,45%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL				FONTE	VERSÃO		HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	TAUÁ-CE				SBC	2022/04 - Fortaleza		112,76%	-	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ				SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,76%	05/2021
					SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO		83,55%	47,46%	04/2022
					Composições PROPRIA 0,00% 0,00%					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	SINAPI	Mão de Obra	H	0,40	16,17	6,39	0,00	82,39	C
00003906	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	3,00	2,04	6,12	0,00	82,39	C
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	10.136,45	5,93	0,00	82,39	C
10128	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	Material	UN	10,00	0,57	5,70	0,00	82,39	C
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	Material	UN	1,00	5,45	5,45	0,00	82,39	C
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	Material	KG	0,24	22,52	5,45	0,00	82,39	C
10289	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2"	SEINFRA	Material	UN	2,00	2,61	5,22	0,00	82,39	C
10131	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	Material	UN	4,00	1,05	4,20	0,00	82,39	C
10130	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2"	SEINFRA	Material	UN	2,00	2,04	4,08	0,00	82,39	C
11682	PLUG PVC ESGOTO DE 75MM	SEINFRA	Material	UN	1,00	4,04	4,04	0,00	82,39	C
00003500	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	1,87	3,74	0,00	82,39	C
00003747	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	500.663,33	3,40	0,00	82,39	C
00000001	ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCAMANUTENCAO DO CILINDRO	SINAPI	Material	KG	0,05	60,00	2,88	0,00	82,39	C
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	260,00	0,01	2,60	0,00	82,39	C
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	Material	UN	8,00	0,27	2,16	0,00	82,39	C
12557	OPERADOR DE MAQUINA DE PINTAR FAIXAS	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,11	18,74	2,06	0,00	82,39	C
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRILICA (PARA PISOS)	SEINFRA	Material	L	0,12	16,40	1,97	0,00	82,39	C
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,11	17,42	1,87	0,00	82,39	C
00039897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	Material	UN	0,02	61,22	1,27	0,00	82,39	C
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	14.312,62	1,24	0,00	82,39	C
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SINAPI	Mão de Obra	H	0,08	13,28	1,01	0,00	82,39	C
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM; NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	84.300,00	0,73	0,00	82,39	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO CANIL_R002					DATA :	28/04/2022	BDI :	21,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CAMIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL					VERSÃO	2022/04 - Fortaleza	HORA	112,76%
LOCAL:	TAUA-CE					SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUA					SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
						Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	Material	M	2,42	0,28	0,68	0,00	82,39	C
00000002	OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	SINAPI	Material	M3	0,05	13,15	0,64	0,00	82,39	C
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	SINAPI	Material	UN	0,01	56,10	0,56	0,00	82,39	C
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	Material	UN	0,00	499,55	0,31	0,00	82,39	C
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	Material	L	0,00	35,08	0,14	0,00	82,39	C
00013761	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	SINAPI	Material	UN	0,00	3.285,51	0,07	0,00	82,39	C

Subtotal até 82,39% 1.377.231,83

Outros 294.289,34

Valor total do Orçamento 1.671.521,17


DENNIS BZYL FEITOSA
 Arquiteto e Urbanista
 CAU N° A71444-5



Dyk

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO CANIL_R002			DATA :	28/04/2022			BDI :	21,45%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.			
LOCAL:	TAUA-CE			SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUA			SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021			
				SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022			
				Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%							

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	79.164,80	10,00 % 7.916,48	10,00 % 7.916,48	10,00 % 7.916,48	10,00 % 7.916,48	10,00 % 7.916,48	10,00 % 7.916,48	10,00 % 7.916,48	10,00 % 7.916,48	10,00 % 7.916,48
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	28.511,60	10,00 % 2.851,16	10,00 % 2.851,16	10,00 % 2.851,16	10,00 % 2.851,16	10,00 % 2.851,16	10,00 % 2.851,16	10,00 % 2.851,16	10,00 % 2.851,16	10,00 % 2.851,16
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	33.875,40	10,00 % 3.387,54	10,00 % 3.387,54	10,00 % 3.387,54	10,00 % 3.387,54	10,00 % 3.387,54	10,00 % 3.387,54	10,00 % 3.387,54	10,00 % 3.387,54	10,00 % 3.387,54
1.3	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16.777,80	10,00 % 1.677,78	10,00 % 1.677,78	10,00 % 1.677,78	10,00 % 1.677,78	10,00 % 1.677,78	10,00 % 1.677,78	10,00 % 1.677,78	10,00 % 1.677,78	10,00 % 1.677,78
2	PRÉDIO ADMINISTRATIVO	965.741,07	3,00 % 28.972,24	7,00 % 67.601,86	12,50 % 120.717,64	12,50 % 120.717,64	15,00 % 144.861,16	15,00 % 144.861,16	10,00 % 96.574,12	10,00 % 96.574,12	6,00 % 57.944,45
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.929,19	3,00 % 177,88	7,00 % 415,04	12,50 % 741,15	12,50 % 741,15	15,00 % 889,38	15,00 % 889,38	10,00 % 592,92	10,00 % 592,92	6,00 % 355,75
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	11.953,72	3,00 % 358,61	7,00 % 836,76	12,50 % 1.494,22	12,50 % 1.494,22	15,00 % 1.793,06	15,00 % 1.793,06	10,00 % 1.195,37	10,00 % 1.195,37	6,00 % 717,22
2.3	FUNDAÇÕES	116.332,07	3,00 % 3.489,96	7,00 % 8.143,24	12,50 % 14.541,51	12,50 % 14.541,51	15,00 % 17.449,81	15,00 % 17.449,81	10,00 % 11.633,21	10,00 % 11.633,21	6,00 % 6.979,92
2.4	SUPERESTRUTURA	121.546,16	3,00 % 3.646,38	7,00 % 8.508,23	12,50 % 15.193,27	12,50 % 15.193,27	15,00 % 18.231,92	15,00 % 18.231,92	10,00 % 12.154,62	10,00 % 12.154,62	6,00 % 7.292,77
2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.732,75	3,00 % 261,98	7,00 % 611,29	12,50 % 1.091,59	12,50 % 1.091,59	15,00 % 1.309,91	15,00 % 1.309,91	10,00 % 873,28	10,00 % 873,28	6,00 % 523,97
2.6	PAREDES E PAINÉIS	116.681,29	3,00 % 3.500,44	7,00 % 8.167,69	12,50 % 14.585,16	12,50 % 14.585,16	15,00 % 17.502,19	15,00 % 17.502,19	10,00 % 11.668,13	10,00 % 11.668,13	6,00 % 7.000,88
2.7	COBERTURA	67.048,84	3,00 % 2.011,47	7,00 % 4.693,42	12,50 % 8.381,11	12,50 % 8.381,11	15,00 % 10.057,33	15,00 % 10.057,33	10,00 % 6.704,88	10,00 % 6.704,88	6,00 % 4.022,93
2.8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	56.146,08	3,00 % 1.684,38	7,00 % 3.930,23	12,50 % 7.018,26	12,50 % 7.018,26	15,00 % 8.421,91	15,00 % 8.421,91	10,00 % 5.614,61	10,00 % 5.614,61	6,00 % 3.368,76
2.9	REVESTIMENTOS	97.126,82	3,00 % 2.913,80	7,00 % 6.798,88	12,50 % 12.140,85	12,50 % 12.140,85	15,00 % 14.569,02	15,00 % 14.569,02	10,00 % 9.712,68	10,00 % 9.712,68	6,00 % 5.827,61
2.10	PISO	61.418,91	3,00 % 1.842,57	7,00 % 4.299,32	12,50 % 7.677,36	12,50 % 7.677,36	15,00 % 9.212,84	15,00 % 9.212,84	10,00 % 6.141,89	10,00 % 6.141,89	6,00 % 3.685,13
2.11	PINTURA	17.550,20	3,00 % 526,51	7,00 % 1.228,51	12,50 % 2.193,78	12,50 % 2.193,78	15,00 % 2.632,53	15,00 % 2.632,53	10,00 % 1.755,02	10,00 % 1.755,02	6,00 % 1.053,01

Comissão Permanente de Licitação Municipal de Taua-CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO CANIL_R002

DATA : 28/04/2022 BDI : 21,45%

VERSÃO

2022/04 - Fortaleza

2022/03 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA

Composições

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL

LOCAL: TAUÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL

LOCAL: TAUÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO CANIL_R002

DATA : 28/04/2022 BDI : 21,45%

VERSÃO

2022/04 - Fortaleza

2022/03 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA

Composições

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
2.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (REFERENTE AO PRÉDIO)	143.807,35	3,00 % 4.314,22	7,00 % 10.066,51	12,50 % 17.975,92	12,50 % 17.975,92	15,00 % 21.571,10	15,00 % 21.571,10	10,00 % 14.380,74	10,00 % 14.380,74	6,00 % 8.628,44
2.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (REFERENTE AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, CANIS E	131.445,87	3,00 % 3.943,38	7,00 % 9.201,21	12,50 % 16.430,73	12,50 % 16.430,73	15,00 % 19.716,88	15,00 % 19.716,88	10,00 % 13.144,59	10,00 % 13.144,59	6,00 % 7.886,75
2.14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO (REFERENTE AO PRÉDIO)	5.678,84	3,00 % 170,37	7,00 % 397,52	12,50 % 709,86	12,50 % 709,86	15,00 % 851,83	15,00 % 851,83	10,00 % 567,88	10,00 % 567,88	6,00 % 340,73
2.15	GÁS (REFERENTE AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, CANIS E ÁREA	4.342,98	3,00 % 130,29	7,00 % 304,01	12,50 % 542,87	12,50 % 542,87	15,00 % 651,45	15,00 % 651,45	10,00 % 434,30	10,00 % 434,30	6,00 % 260,58
3	CANIS	470.822,18	10,00 % 47.082,21	10,00 % 47.082,21	15,00 % 70.623,33	20,00 % 94.164,43	25,00 % 117.705,57	20,00 % 94.164,43			
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.834,36	10,00 % 983,44	10,00 % 983,44	15,00 % 1.475,15	20,00 % 1.966,87	25,00 % 2.458,59	20,00 % 1.966,87			
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	10.426,82	10,00 % 1.042,68	10,00 % 1.042,68	15,00 % 1.564,02	20,00 % 2.085,36	25,00 % 2.606,71	20,00 % 2.085,37			
3.3	FUNDAÇÕES	95.338,70	10,00 % 9.533,87	10,00 % 9.533,87	15,00 % 14.300,81	20,00 % 19.067,74	25,00 % 23.834,68	20,00 % 19.067,73			
3.4	SUPERESTRUTURA	71.496,47	10,00 % 7.149,65	10,00 % 7.149,65	15,00 % 10.724,47	20,00 % 14.299,29	25,00 % 17.874,12	20,00 % 14.299,29			
3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	7.860,04	10,00 % 786,00	10,00 % 786,00	15,00 % 1.179,01	20,00 % 1.572,01	25,00 % 1.965,01	20,00 % 1.572,01			
3.6	PAREDES E PAINÉIS	71.912,94	10,00 % 7.191,29	10,00 % 7.191,29	15,00 % 10.786,94	20,00 % 14.382,59	25,00 % 17.978,24	20,00 % 14.382,59			
3.7	COBERTURA	36.186,34	10,00 % 3.618,63	10,00 % 3.618,63	15,00 % 5.427,95	20,00 % 7.237,27	25,00 % 9.046,59	20,00 % 7.237,27			
3.8	REVESTIMENTOS	64.710,44	10,00 % 6.471,04	10,00 % 6.471,04	15,00 % 9.706,57	20,00 % 12.942,09	25,00 % 16.177,61	20,00 % 12.942,09			
3.9	PISO	52.438,48	10,00 % 5.243,85	10,00 % 5.243,85	15,00 % 7.865,77	20,00 % 10.487,70	25,00 % 13.109,62	20,00 % 10.487,69			
3.10	PINTURA	19.381,87	10,00 % 1.938,19	10,00 % 1.938,19	15,00 % 2.907,28	20,00 % 3.876,37	25,00 % 4.845,47	20,00 % 3.876,37			
3.11	DIVERSOS	31.235,72	10,00 % 3.123,57	10,00 % 3.123,57	15,00 % 4.685,36	20,00 % 6.247,14	25,00 % 7.808,93	20,00 % 6.247,15			


Comissão Permanente de Licitação
375
Fis
CPL
Prestadora de Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO CANIL_R002		DATA :	28/04/2022	BDI :	21,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL		FONTE	VERBAO	HORA	MES
LOCAL:	TAUÁ-CE		SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
			Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
4	ÁREA EXTERNA	155.793,12	5,00 % 7.789,65	10,00 % 15.579,31	15,00 % 23.368,97	15,00 % 23.368,97	15,00 % 23.368,97	15,00 % 23.368,97	10,00 % 15.579,31	5,00 % 7.789,65	5,00 % 7.789,65
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.725,60	5,00 % 286,28	10,00 % 572,56	15,00 % 858,84	15,00 % 858,84	15,00 % 858,84	15,00 % 858,84	10,00 % 572,56	5,00 % 286,28	5,00 % 286,28
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	7.425,11	5,00 % 371,26	10,00 % 742,51	15,00 % 1.113,77	15,00 % 1.113,77	15,00 % 1.113,77	15,00 % 1.113,77	10,00 % 742,51	5,00 % 371,26	5,00 % 371,26
4.3	FUNDAÇÕES	55.611,83	5,00 % 2.780,59	10,00 % 5.561,18	15,00 % 8.341,77	15,00 % 8.341,77	15,00 % 8.341,77	15,00 % 8.341,77	10,00 % 5.561,18	5,00 % 2.780,59	5,00 % 2.780,59
4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.087,07	5,00 % 254,35	10,00 % 508,71	15,00 % 763,06	15,00 % 763,06	15,00 % 763,06	15,00 % 763,06	10,00 % 508,71	5,00 % 254,35	5,00 % 254,35
4.5	PAREDES E PAINÉIS	27.678,24	5,00 % 1.383,91	10,00 % 2.767,82	15,00 % 4.151,74	15,00 % 4.151,74	15,00 % 4.151,74	15,00 % 4.151,74	10,00 % 2.767,82	5,00 % 1.383,91	5,00 % 1.383,91
4.6	REVESTIMENTOS	24.756,66	5,00 % 1.237,83	10,00 % 2.475,67	15,00 % 3.713,50	15,00 % 3.713,50	15,00 % 3.713,50	15,00 % 3.713,50	10,00 % 2.475,67	5,00 % 1.237,83	5,00 % 1.237,83
4.7	PAVIMENTAÇÃO	21.981,80	5,00 % 1.099,09	10,00 % 2.198,18	15,00 % 3.297,27	15,00 % 3.297,27	15,00 % 3.297,27	15,00 % 3.297,27	10,00 % 2.198,18	5,00 % 1.099,09	5,00 % 1.099,09
4.8	PINTURA	7.526,81	5,00 % 376,34	10,00 % 752,68	15,00 % 1.129,02	15,00 % 1.129,02	15,00 % 1.129,02	15,00 % 1.129,02	10,00 % 752,68	5,00 % 376,34	5,00 % 376,34
		1.671.521,17	91.760,58	138.179,86	222.626,42	246.167,52	293.852,18	270.311,04	120.069,91	112.280,25	73.650,58
			91.760,58	229.940,44	452.566,86	698.734,38	992.586,56	1.262.897,60	1.382.967,51	1.495.247,76	1.568.898,34


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	79.164,80	10,00 % 7.916,48	100,00 % 79.164,80
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	28.511,60	10,00 % 2.851,16	100,00 % 28.511,60
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	33.875,40	10,00 % 3.387,54	100,00 % 33.875,40
1.3	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16.777,80	10,00 % 1.677,78	100,00 % 16.777,80
2	PRÉDIO ADMINISTRATIVO	965.741,07	9,00 % 86.916,68	100,00 % 965.741,07



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO CANIL_R002			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL			
LOCAL:	TAUÁ-CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ			

DATA:	28/04/2022	BDI:	21,45%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	-
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
Composições		0,00%	0,00%
PROPRIA		0,00%	0,00%




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.929,19	9,00 % 533,62	100,00 % 5.929,19
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	11.953,72	9,00 % 1.075,83	100,00 % 11.953,72
2.3	FUNDAÇÕES	116.332,07	9,00 % 10.469,89	100,00 % 116.332,07
2.4	SUPERESTRUTURA	121.546,16	9,00 % 10.939,16	100,00 % 121.546,16
2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.732,75	9,00 % 785,95	100,00 % 8.732,75
2.6	PAREDES E PAINÉIS	116.681,29	9,00 % 10.501,32	100,00 % 116.681,29
2.7	COBERTURA	67.048,84	9,00 % 6.034,38	100,00 % 67.048,84
2.8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	56.146,08	9,00 % 5.053,15	100,00 % 56.146,08
2.9	REVESTIMENTOS	97.126,82	9,00 % 8.741,43	100,00 % 97.126,82
2.10	PISO	61.418,91	9,00 % 5.527,71	100,00 % 61.418,91
2.11	PINTURA	17.550,20	9,00 % 1.579,51	100,00 % 17.550,20
2.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (REFERENTE AO PRÉDIO)	143.807,35	9,00 % 12.942,66	100,00 % 143.807,35
2.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (REFERENTE AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, CANIS E	131.445,87	9,00 % 11.830,13	100,00 % 131.445,87
2.14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO (REFERENTE AO PRÉDIO)	5.678,84	9,00 % 511,08	100,00 % 5.678,84
2.15	GÁS (REFERENTE AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, CANIS E ÁREA	4.342,98	9,00 % 390,86	100,00 % 4.342,98
3	CANIS	470.822,18		100,00 % 470.822,18

DF

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	CONSTRUÇÃO CANIL_R002			DATA :	28/04/2022	BDI :	21,45%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	TAUA-CE			SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUA			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
				SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
				Composições PROPRIA 0,00% 0,00%				



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.834,36		100,00 % 9.834,36
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	10.426,82		100,00 % 10.426,82
3.3	FUNDAÇÕES	95.338,70		100,00 % 95.338,70
3.4	SUPERESTRUTURA	71.496,47		100,00 % 71.496,47
3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	7.860,04		100,00 % 7.860,04
3.6	PAREDES E PAINÉIS	71.912,94		100,00 % 71.912,94
3.7	COBERTURA	36.186,34		100,00 % 36.186,34
3.8	REVESTIMENTOS	64.710,44		100,00 % 64.710,44
3.9	PISO	52.438,48		100,00 % 52.438,48
3.10	PINTURA	19.381,87		100,00 % 19.381,87
3.11	DIVERSOS	31.235,72		100,00 % 31.235,72
4	ÁREA EXTERNA	155.793,12	5,00 % 7.789,67	100,00 % 155.793,12
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.725,60	5,00 % 286,28	100,00 % 5.725,60
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	7.425,11	5,00 % 371,23	100,00 % 7.425,11
4.3	FUNDAÇÕES	55.611,83	5,00 % 2.780,62	100,00 % 55.611,83
4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.087,07	5,00 % 254,36	100,00 % 5.087,07

Handwritten signature

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


	OBRA: CONSTRUÇÃO CANIL_R002		DATA : 28/04/2022		BDI : 21,45%		
	DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL		VERSÃO		HORA		
	LOCAL: TAUÁ-CE		2022/04 - Fortaleza		112,76%		
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ		027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%		
		2022/03 COM DESONERAÇÃO		83,55%		47,46%	
		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
		Composições					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
4.5	PAREDES E PAINÉIS	27.678,24	5,00 % 1.383,91	100,00 % 27.678,24
4.6	REVESTIMENTOS	24.756,66	5,00 % 1.237,83	100,00 % 24.756,66
4.7	PAVIMENTAÇÃO	21.981,80	5,00 % 1.099,09	100,00 % 21.981,80
4.8	PINTURA	7.526,81	5,00 % 376,35	100,00 % 7.526,81
		1.671.521,17	102.622,83 1.671.521,17	1.671.521,17



DENNIS BZYL-FEITOSA
 Arquiteto e Urbanista
 CAU Nº A71444-5



COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA: CONSTRUÇÃO CANIL_R002		DATA : 28/04/2022		BDI : 21,45%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	TAUÁ-CE	SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	null	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
	TOTAL	4,00
I	IMPOSTOS	
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	2,00
	TOTAL	5,65
SG	SEGURO E GARANTIA	
SG	SEGURO E GARANTIA	0,80
	TOTAL	0,80
R	RISCOS	
R	RISCOS	1,27
	TOTAL	1,27
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
	TOTAL	0,59
L	LUCRO	
L	LUCRO	7,40
	TOTAL	7,40



BDI = 21,45%

$$(1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


DENNIS BZYL FEITOSA
 Arquiteto e Urbanista
 CAU N° A71444-5

DF

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONSTRUÇÃO CANIL_R002	DATA : 28/04/2022	BDI : 21,45%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	TAUÁ-CE	SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA: CONSTRUÇÃO CANIL_R002		DATA : 28/04/2022		BDI : 21,45%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL	FORNTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	TAUÁ-CE	SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	
			SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	MES	REF.
					-	05/2022
					47,76%	05/2021
					47,46%	04/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONSTRUÇÃO CANIL_R002	DATA :	28/04/2022	BDI :	21,45%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	TAUÁ-CE	SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.
					05/2022
					05/2021
					04/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	TOTAL	15,35	11,62

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
	TOTAL	8,70	3,62

Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA: CONSTRUÇÃO CANIL_R002		DATA : 28/04/2022		BDI : 21,45%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CANIL: UABA-UNIDADE DE ATENDIMENTO E BEM ESTAR ANIMAL	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	TAUÁ-CE	SBC	2022/04 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D


DENNIS BZYL FEITOSA
 Arquiteto e Urbanista
 CAU Nº A71444-5